

令和6年度
閱 覧 設 計 書

工 事 名	指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R6-7工区)
工 事 場 所	南九州市知覧町地内
路 線 名	指宿鹿児島インター線
工 期	令和7年3月31日限り

【 閱 覧 設 計 書 内 訳 】

内 訳	添付の有無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳(金抜) ※	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当課までお願いします。

担 当 課	建設計画課
-------	-------

【留意事項】

従来の「閲覧設計図」の名称を廃止し、「実施設計図」を閲覧設計書に添付しています。

照合確認	電子閲覧
------	------

特記仕様書

工事名：指宿有料道路（Ⅱ期）線形改良工事（R6-7工区）

路線名：指宿鹿児島インター線

工事場所：南九州市知覧町地内

第1条 準拠図書

本工事は本特記仕様書、契約書、設計図書によることとし、特に定めのない事項については、下記のとおりによるものである。

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| (1)土木工事共通仕様書 | (鹿児島県土木部・令和6年4月) |
| (2)土木工事施工管理基準 | (鹿児島県土木部・令和4年1月) |
| (3)土木請負工事必携 | (鹿児島県土木部・平成28年4月) |
| (4)工事関係書類の様式の統一化 | (鹿児島県土木部長通知) |
| ()道路事業の手引きなどの各主務課で発行したもの | (鹿児島県土木部長) |
| ()その他関係法令規則等 | |

なお、これらに記載されていない事項で疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、かつその指示に従うこと。

第2条 施工条件明示

次の施工条件明示によるものとする

第3条 その他

交通誘導員については、現場入口に2名を計上している。

施工条件明示（特記すべき事項）

明示事項	明示内容	出典	頁	該当項目
概算数量発注	・概算数量発注方式により積算・工期設定	共通仕様書 11-7-1-13	11-72	—
	設計金額2,500万円未満 標準工期+15日付与			—
	設計金額2,500万円以上 標準工期+30日付与			—
契約保証金	・契約の保証は、当初請負金額が500万円を超える場合、請負金額の10分1以上の金銭的保証を要す。	契約書 第36条	—	○
前払金	・前払金を40%の範囲内で支払うことができる。	契約書 第35条	—	○
	・本工事（ゼロ県債）事業については、令和〇年4月〇〇日以降に請求することができる。			○
	・中間前払金を請求することができる。			○
部分払い	・部分払いの請求は2回以内で、前払金がある場合でも2回とする。ただし、中間前払金があるときは、部分払いは行わない。	契約書 第38条	—	○
余裕期間	・余裕期間設定契制度の対象工事	共通仕様書 11-7-1-29	11-81	—
	〇〇日、〇月〇日まで			—
週休2日（試行）	・「週休2日」試行工事（4週6休以上）	共通仕様書 11-7-2-9	11-85	○
現場環境改善 （イメージアップ）	・現場環境改善の適用工事	共通仕様書 11-7-1-20	11-75	○
請負代金内訳書及び工事 費構成書	・請負金額1億円以上かつ工期が6ヶ月を超える工事	共通仕様書 3-1-1-1	3-1	—
品質証明	・予定価格1億円以上で対象工事	共通仕様書 3-1-1-6	3-5	—
交通誘導員	・現道工事等における交通誘導員の資格要件の条件明示	共通仕様書 11-7-1-22	11-77	○
熱中症対策	・熱中症対策に資する現場管理費の補正対象工事	共通仕様書 11-7-1-12	11-72	○
時間的制約を受ける工事	・時間的制約を受ける公共土木工事の積算	共通仕様書 11-7-1-15	11-72	—
	①工事全体で制約			—
	②現道上の工種で制約			○
施工箇所所在	・施工箇所が点在する工事の積算方法	共通仕様書 11-7-1-24	11-78	—
	「〇〇地区、〇〇地区、〇〇地区」			—
	一般管理費等の算出率は「〇〇地区」で設定			—
遠隔臨場（試行）	・公共工事等における遠隔臨場の試行工事	共通仕様書 11-7-1-16	11-73	—
配置技術者等の途中交代	・技術者の途中交代	共通仕様書 11-7-1-3	11-69	○
監理技術者等の専任を要 しない期間	・請負金額3,500万円以上の工事	共通仕様書 11-7-1-4	11-69	○
現場代理人常駐	・現場代理人の常駐を要しない場合の明確化	共通仕様書 11-7-1-5	11-69	○
現場代理人兼任（試行）	・現場代理人の兼任に関する運用の試行 兼任可能3件、80,000千円未満など	共通仕様書 11-7-1-19	11-74	—

基本
事項

施工条件明示（特記すべき事項）

明示事項	明示内容	出典	頁	該当項目	
基本 事 項	特例管理技術者の配置	・下請合計金額4,000万円以上で、監理技術者の兼任を認めない工事 ・下請合計金額4,000万円以上で、監理技術者の兼任を認める工事	共通仕様書 11-7-1-18	11-73	—
				○	
	中間検査	・本工事は、中間検査を実施する工事（原則3,000万円以上） ・本工事は、中間検査を実施しない工事（浚渫、寄洲除去など）	共通仕様書 3-1-1-8 11-7-1-17	3-5	○
				11-73	—
	施工体制台帳 施工体系図	・施工体制台帳及び施工体系図等の取り扱い	共通仕様書 1-1-1-10 11-7-1-8,9	1-8 11-71	○
	CCUS	・建設キャリアアップシステム活用工事	共通仕様書 11-7-1-10	11-71	○
	地域外労働者確保	・地域外からの労働者確保に要する設計変更の試行について 三島村（全域）、十島村（全域）、口永良部島、加計呂麻島、与路島、請島の工事	共通仕様書 11-7-1-30	11-82	—
	法定外の労働保険付与	・「土木工事標準積算基準書」を適用する全ての工事	共通仕様書 11-7-1-14	11-72	○
	排出ガス対策型 第3次基準値	・排ガス3次基準以上の建設機械の確保が困難と想定される場合 ○○（工種名）（S○○○○）における○○（建設機械名）の機械損料（損料）の第○次基準値の建設機械 ・排ガス3次基準以上の建設機械の確保が可能または可否の判断ができない場合 ○○（工種名）（S○○○○）における○○（建設機械名）の機械損料（損料）の第○次基準値の建設機械	共通仕様書 11-7-2-11	11-86	—
					○
	国土調査の基準点	・国土調査の基準点等測量標識等の保全	共通仕様書 11-7-2-1	11-83	○
	電子納品	・電子納品ガイドライン対象工事	共通仕様書 11-7-1-1	11-69	○
	県産資材の優先使用	・県産資材の優先使用	共通仕様書 11-7-1-6	11-70	○
	下請工事管内優先活用	・下請工事における管内（県内）建設業者の優先活用	共通仕様書 11-7-1-7	11-70	○
	快適トイレ	・建設現場における「快適トイレ」設置試行対象工事	共通仕様書 11-7-1-11	11-72	○
	三者技術調整会	・本工事は、三者技術調整会を開催する工事 ・本工事は、三者技術調整会を開催を予定していない工事	共通仕様書 11-7-1-23	11-77	—
					○
	スランプ	・鉄筋コンクリート構造物等のスランプ値について	共通仕様書 11-7-2-10	11-85	○
	危機事象時緊急連絡先	・土木工事等において危機事象が発生した場合の対応 名：鹿児島県 道路公社 道路部 建設計画課 緊急連絡先： 099-275-3111	特記事項	—	○
暴力団不当介入	・暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置	共通仕様書 11-7-1-2	11-69	○	
工 程 関 係	契約工期	・契約工期は、令和7年3月31日限り ・本工事は繰越を予定しており、履行期限については公社役員会の承認が得られた場合に変更契約を行う物とする。 繰越承認後の工期は、290日間を予定している	共通仕様書 11-7-1-21	11-77	○
					○
河川区域制約	・令和○年○月○日までは、出水期であるため着手できない。	特記事項	—	—	

施工条件明示（特記すべき事項）

明示事項		明示内容				出典	頁	該当項目
工程関係	占有物件など	・令和〇年〇月〇日までに、N T T 電柱移設が完了予定である。				特記事項	-	-
	部分引き渡し	・令和〇年〇月〇日に〇〇〇〇部分を引渡しを行う。				特記事項	-	-
	作業不能日数	・本工事の工期は、波浪等により作業不能日数を〇〇日見込む。				特記事項	-	-
	他工区との調整	・別途発注済みのR5-8工区、R6-3工区、別途発注予定のR6-8工区と隣接することから、施工方法、施工時期など調整を図ること。また、本工事で盛土に使用する土砂についてはR6-1工区、R6-4工区等の発生土を優先的に利用する。				特記事項	-	○
用地関係	補償物件	・一部の用地については、現在移転中であり、令和5年〇〇月までに移転完了予定である。				特記事項	-	-
	工作物	・Na〇〇～Na〇〇までの区間は、農作物の収穫が終わる令和5年〇月〇日頃まで着工してはならない。				特記事項	-	-
	仮設ヤード	・本工事における〇〇の製作に当たっては、仮設ヤードとして下記を考慮。諸条件により難しい場合は、別途協議する。 (1) 場 所： (2) 期 間： (3) 復旧条件：				特記事項	-	-
公害関係	公害防止	・本工事の仮締切りの鋼矢板の施工については、油圧式高周波型パイロハンマによる打込み、電動式パイロハンマによる引抜きを計画している。なお、現地の状況（土質、地質、周辺環境等）により、これによりがたい場合は、別途監督職員と協議するものとする。				特記事項	-	-
	水替・流入防止対策	・本工事における〇〇工については、〇〇による水替を〇〇日間（常時）を計画しているが、これによりが難しい場合は、別途協議する。				特記事項	-	-
工事関係	I C T 活用工事	・発注者指定型（土工）10,000m ³ 以上				試行要領	-	-
		・受注者希望型（土工）						○
		・受注者希望型（舗装工）						-
		・受注者希望型（舗装工（修繕工））						-
		・受注者希望型（法面工）						-
		・受注者希望型（付帯構造物設置工）						-
	コンクリート工	・コンクリートは、JISA5308に規定するレディーミクストコンクリートとし、品質については、下記のとおりとする。				特記事項	-	○
		呼び強度	スランプ	空気量	粗骨材最大粒径			
		18N/mm ²	8cm	4.5%	20・40mm			
		使用工種	水セメント比	セメントの種類	その他			
		集水桝・張Co	-	高炉				
		呼び強度	スランプ	空気量	粗骨材最大粒径			
		使用工種	水セメント比	セメントの種類	その他			
呼び強度		スランプ	空気量	粗骨材最大粒径				
使用工種		水セメント比	セメントの種類	その他				

施工条件明示（特記すべき事項）

明示事項	明示内容			出典	頁	該当項目
シラスコンクリート2次製品	・シラスコンクリート間知ブロック、・シラスコンクリート大型積ブロック、・シラスコンクリート歩車道境界ブロック（B型）、・シラスコンクリート落蓋U型溝及び蓋版（縦断用）、・シラスコンクリート落蓋U型溝（横断用）、・シラスブロック（平板型）・（地域自然石型）、・かぶせ蓋式U型側溝及び蓋版（道路用・水路用）			共通仕様書 11-7-2-6	11-84	○
	・盛土材の運搬経路は、土取場⇒主要県道 ○○○線⇒市道○○線⇒現場とし、他の経路は通行してはならない。			特記事項	-	-
	・○道○○号は、○○市との協議の結果、○○t以上の工事車両は通行してはならない。			特記事項	-	-
工事用道路関係	・本工事施工に伴う工事用車両進入路のうち、粉じん防止のため1日○○回程度の散水を行うとともに、路面維持に努めること。			特記事項	-	-
	仮設道路関係			特記事項	-	-
	工事標示施設			特記事項	-	○ -
工事関係	仮設備関係			共通仕様書 11-7-1-28	11-81	- -
	ヤンバルトサカヤスデ			共通仕様書 11-7-2-3	11-83	○
	過積載防止			共通仕様書 11-7-2-2	11-83	○
	鳥インフルエンザ			共通仕様書 11-7-2-7	11-85	○
	建設発生土の処理			共通仕様書 11-7-1-26	11-80	-
	建設リサイクル法			共通仕様書 11-7-1-25	11-79	○
	建設副産物			鹿児島県における再生資材活用工事実施要領（土木）の運用	-	-
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は、記載の必要はない。						
①分別解体等の方法						
①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用				
②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用				
③基礎工事	基礎工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用				
④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用				
⑤本体付属物	本体付属物の工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用				

施工条件明示（特記すべき事項）

明示事項		明示内容			出典	頁	該当項目
②再生資源化等をする施設の名称及び所在地	特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地				
再生資源の利用	資材名	規格	備考 (使用箇所)	共通仕様書 11-7-1-25	11-78	○	
	再生加熱アスファルト混合物	A s量 ▲%密粒再生					
	再生切込砕石（かごしま認定リサイクル製品）	RC-40(30)					
建設発生土の利用	・○○に使用する土は○○工場の建設発生土を利用するものとする。			共通仕様書 11-7-1-25	11-78	—	
指定副産物の搬出	廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離	共通仕様書 11-7-1-25	11-78	—
建設汚泥の再生利用 ①処理概要	中間処理の場所	中間処理の方法	再生品の品質	利用用途	共通仕様書 11-7-1-25	11-79	—
②「建設汚泥処理土の品質区分基準」	品質区分基準	指標等		試験回数	共通仕様書 11-7-1-25	11-79	
	品質基準	コーン指数					
	生活環境保全上の基準	土壌環境基準（環境基本法） 特定有害物質の含有量基準（土壌汚染対策法）					
建設汚泥の搬出 ①施設の名称及び所在地	廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離	共通仕様書 11-7-1-25	11-79	
②受入時間	○○処分場：○○時○○分～○○時○○分 ：○○時○○分～○○時○○分						
③その他 仮置き等必要条件							
根株、伐採木等の利用 発生工事 利用工事	保管場所：○○市○○町○○地内			共通仕様書 11-7-1-27	11-81	—	
	・○○市○○町○○地内に保管している、根株・伐採木を法面工の基盤材として、発注者から引き受けることとする。					—	
関係機関との協議	・本工事における、下記工種については、○○○と近接して施工するため、施工計画作成及び工事の施工にあたっては、十分に留意するものとする。			共通仕様書 1-1-1-36 11-7-2-5	1-28 11-84	—	
施工体制点業務への協力	・本工事の施工体制点検業務を委託している「施工体制調査員」が工事現場に点検を実施する。			共通仕様書 11-7-2-4	11-84	—	

施工条件明示（特記すべき事項）

明示事項		明示内容			出典		該当項目	
						頁		
その他	路上工事の縮減	・路上工事縮減に関する行動計画			特記事項	-	○	
		①お盆					○	
		②年未年始					○	
		③交通への影響が大きい期間（祭り，イベント等）					○	
	漁協権者との調整	・工事着手前に，内水面漁業権者と工法，施工時期，水質汚濁防止の方法等について協議し，河川工事の理解と協力を得ること。			特記事項	-	-	
	工事現場発生品	・在来施設の撤去により生じた現場発生品は，当該工事に使用するものとし，残量については，下記の場所まで運搬のうえ引渡すものとする。			共通仕様書 1-1-1-18	1-12	-	
		現場発生品名	引渡場所				/	
	支給材料及び貸与品	・本工事における支給品は，下記のとおりとする。			共通仕様書 1-1-1-17	1-11	-	
		支給品名	規格	数量・単位			支給場所	/
その他	部分使用	・本工事については，工事引き渡し前に工事請負契約書第33条により下記について部分使用する場合がある。その際は，受注者の承諾を得るものとする ① 部分使用範囲：別添図のとおり ② 目的： ③ 部分使用期間：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日			契約書 第34条	-	-	